

POMP®

installaties.nl



GROEP: F54
INBOUWSETS

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.



120.610.126 - Universele pompinbouwset - VLR550/M

Deze universele pompinbouwset VLR550/M (renovatieset) is speciaal ontworpen voor snelle inbouw in nieuwe of bestaande putschachten en/of tijdens het vervangen van een oude versleten pompinstallatie. Gaten boren in bestaande putschacht (bodem) is hierbij niet nodig.

- Enkelvoudige universele pompinbouwset
- RVS Perspomp met vlotterschakelaar, 10 meter aansluitkabel en stekker.
- Pompcapaciteit; 20 m³/uur - 7,4 mwk
- Aansluitspanning; 230VAC
- Inbouwmaat; L550 x B200 x H730 mm (inclusief perspomp)
- Persuitlaat; Ø 63 mm
- Wordt voorgemonteerd aangeleverd

Toepassingen

- Voor inbouw in nieuwe en/of betaande betonschachten.
- Tijdens renovatie van oude pompinstallaties

Voetmontage

- 120.610.713 - 1x Betonplaat 300x300x60 mm, 4-gats
- 120.610.138 - 1x GY D5D-Pompmontageset 2" x 63 mm
- 000.000.000 - 1x GY Voetsteun, 4 gats montage
- 129.003.201 - 4x RVS Voetbout M8 x 40 mm
- 000.000.000 - 4x RVS Volgplaat M8, Ø 20 x 2 mm
- 000.000.000 - 2x RVS Opsteekbouten 3/4", M10x60 mm

Pompmontage

- 000.000.000 - 1x GY Pompgeleidingsklauw 2" Bt.Dr.
- 000.000.000 - 1x RVS Pompmontageplaat
- 000.000.000 - 1x RVS Inbusbout M10 x 40 mm
- 000.000.000 - 1x Teflon tape

Koppelingen en appendages

- 120.610.095 - 1x Voetbocht 2" (verzinkt staal)
- 120.600.830 - 1x GY Balkeerklep met inspectieluik 2"
- 000.000.000 - 1x HD PVC Punststuk 50/63 x 2" Bt.Dr.
- 120.600.750 - 1x HD PVC Kogelafsluiter met wartels 63 mm

Geleidingset

- 120.610.130 - 2x RVS Geleidingstangen 3/4" x 1000 mm
- 000.000.000 - 1x GY Bovenmuurplaat, insteek model
- 120.610.101 - 1x RVS Pompophalketting
- 120.610.102 - 2x RVS Karabijnhaak

Persleiding in HD PVC Ø 63 mm

- 000.000.000 - 1x HD PVC Punststuk 50/63 x 2" Bt.Dr.
- 000.000.000 - 1x HD PVC Knie 63 mm x 90gr
- 000.000.000 - 1x HD PVC Buis Ø 63 x 1000 mm
- 000.000.000 - 1x HD PVC Lijm 1/4 liter

Persleiding in HDPE Ø 63 mm)***

- 000.000.000 - 1x HDPE Kraagbus 63 mm
- 000.000.000 - 1x PE Elektrolasmof 63 mm
- 000.000.000 - 1x PE Bocht Ø 63 mm x 88,5 gr
- 000.000.000 - 1x PE Buis Ø 63 x 1000 mm

RVS Perspomp VLR1200/M - 230VAC)***

- 120.404.120 - RVS Perspomp VLR1200/M: cap. 32 m³/uur - 14,0 mwk
- RVS Perspomp met vlotterschakelaar, 10 meter aansluitkabel en stekker.

Protectioncontroller met hoogwateralarm, 230VAC)***

- 120.600.290 - Protectioncontroller PR1C / 0,1-10,0A
- 120.600.050 - Alarmvlotter zwart

Prijs: op aanvraag

)*** = Tegen meerprijs leverbaar.



120.610.130 - Universele pompinbouwset VL2C-550/M (DUO)

Deze universele pompinbouwset 2" (renovatieset) is speciaal ontworpen voor snelle inbouw in nieuwe en bestaande putschachten en/of tijdens het vervangen van oude versleten pompinstallaties.

Gaten boren in bestaande putschacht (bodem) is hierbij niet nodig.

- Tweevoudige universele pompinbouwset
- RV5 Perspompen met 10 meter aansluitkabel en stekker.
- Pompcapaciteit; 40 m³/uur - 7,4 mwk
- Aansluitspanning; 230VAC
- Inbouwmaat; L550 x B520 x H730 mm (inclusief RV5 perspompen)
- Persuitlaat; Ø 63 mm
- Wordt voorgemonteerd aangeleverd

Toepassingen

- Voor inbouw in nieuwe en/of betaande betonschachten.
- Tijdens renovatie van oude pompinstallaties

Pompencontroller VL2C/20io 230VAC

- 120.600.230 - Controlunit VL2C / 20io 230VAC
- 120.600.060 - Vloeistofvlotter geel

Voetmontage

- 120.610.713 - 1x Betonplaat 600x400x60 mm, 8-gats
- 120.610.138 - 2x GY DSD-Pompmontageset 2" x 63 mm
- 000.000.000 - 2x GY Voetsteun, 4 gats montage
- 129.003.201 - 8x RV5 Voetbout M8 x 40 mm
- 000.000.000 - 8x RV5 Volgplaat M8, Ø 20 x 2 mm
- 000.000.000 - 4x RV5 Opsteekbouten 3/4", M10x60 mm

Pompmontage

- 000.000.000 - 2x GY Pompgeleidingsklauw 2" Bt.Dr.
- 000.000.000 - 2x RV5 Pompmontageplaat
- 000.000.000 - 2x RV5 Inbusbout M10 x 40 mm
- 000.000.000 - 1x Teflon tape

Koppelingen en appendages

- 120.610.095 - 2x Voetbocht 2" (verzinkt staal)
- 120.600.830 - 2x GY Balkeerklap met inspectieluik 2"
- 000.000.000 - 2x HD PVC Puntstuk 50/63 x 2" Bt.Dr.
- 120.600.750 - 2x HD PVC Kogelafsluiter met wartels 63 mm

Geleidingset

- 120.610.130 - 4x RV5 Geleidingstangen 3/4" x 1000 mm
- 000.000.000 - 2x GY Bovenmuurplaat, insteek model
- 120.610.101 - 2x RV5 Pompophalketting
- 120.610.102 - 4x RV5 Karabijnhaak

Persleiding in HD PVC Ø 63 mm

- 000.000.000 - 2x HD PVC Puntstuk 50/63 x 2" Bt.Dr.
- 000.000.000 - 2x HD PVC Knie 63 mm x 90gr
- 000.000.000 - 1x HD PVC T-stuk 63 mm x 90gr
- 000.000.000 - 1x HD PVC Buis Ø 63 x 1000 mm
- 000.000.000 - 1x HD PVC Lijm 1/4 liter

Persleiding in HDPE Ø 63 mm)***

- 000.000.000 - 2x HDPE Kraagbus 63 mm
- 000.000.000 - 5x PE Elektrolasmof 63 mm
- 000.000.000 - 2x PE Bocht Ø 63 mm x 88,5 gr
- 000.000.000 - 1x PE Buis Ø 63 x 1000 mm

RV5 Perspomp DWC1200/M - 230VAC)***

- 120.405.120 - RV5 Perspomp DWC1200/M: cap. 32 m³/uur - 14,0 mwk
- RV5 Perspomp met 10 meter aansluitkabel en stekker.

Prijs: op aanvraag

)*** = Tegen meerprijs leverbaar.





.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.



Pompinstallaties b.v. • Nederland

Kempenlandstraat 21 • 5262 GK Vught

Postbus 2015 • 5260 CA Vught

Telefoon: +31 (0)73 - 684 17 55 • Telefax: +31 (0)73 - 656 60 95

E-mail: info@pompinstallaties.nl • Internet: www.pompinstallaties.nl